

«Утверждаю»  
Директор

Шелгунова Л.В. / \_\_\_\_\_ /  
09.04.2026

**ПЛАН**  
**Подготовки СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им. А.К. Глазунова»**  
**к отопительному периоду 2026/2027 гг**

**1. Организационные мероприятия**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Организационные и технические мероприятия</b>                                                                                                                                           | <b>Ответственные<br/>за выполнение</b>                                              | <b>Срок выполнения</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>         | <b>Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ)</b>   |                                                                                     |                        |
| 1.1.             | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ           | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                               | Постоянно              |
| 1.2.             | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                               | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                               | Постоянно              |
| 1.3.             | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                            | <b>Шелгунова Л.В., директор;<br/>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b> | Постоянно              |
| 1.4.             | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ                                      | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                               | Постоянно              |
| <b>2</b>         | <b>Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170), в том числе:</b> |                                                                                     |                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями                                                                                                                                 | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ;<br/>Грушке А.С., инженер</b> | Постоянно                               |
| 2.2. | обеспечение тепловых пунктов и узлов средствами контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования                                                                                                                                                                                            | <b>ООО "Альтаир"</b>                                                            | Постоянно                               |
| 2.3. | промывка систем теплоснабжения, ревизия арматуры, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского<br/>района"</b>                                     | Постоянно                               |
| 2.4. | ревизия арматуры и оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского<br/>района"</b>                                     | Постоянно                               |
| 3    | <b>Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |
| 3.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115                                                                                                                                                                           | <b>ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского<br/>района"</b>                                     | Согласно графика<br>проверки готовности |
| 3.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115 | <b>ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского<br/>района"</b>                                     | Согласно графика<br>проверки готовности |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.3. | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями                                                                                                                      | ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского района"                          | Согласно графика проверки готовности |
| 3.4. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок | ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского района"                          | Согласно графика проверки готовности |
| 3.5. | паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                                                                         | Никитин А.В., заместитель директора по АХЧ                | Постоянно                            |
| 3.6. | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сергеева Т.Ю., секретарь                                  | До 15.04.2026                        |
| 3.7. | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115                                                        | ГВС отсутствует                                           |                                      |
| 3.8. | актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                                                                                                                                                              | ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского района"<br>Инженер, Сайкова Ю.В. | Согласно графика проверки готовности |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.9.  | копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808                                                                                                  | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                                            | Согласно графика<br>проверки готовности |
| 3.10. | акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                                            | Согласно графика<br>проверки готовности |
| 3.11. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                         | <b>ООО "Альтаир"</b>                                                                             | Постоянно                               |
| 3.12. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»          | <b>ООО "Альтаир"</b>                                                                             | Согласно графика<br>проверки готовности |
| 3,13  | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ</b>                                            | До 30.04.2026                           |
| 3.14. | актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией                                         | <b>ГВС отсутствует</b>                                                                           |                                         |
| 3.15. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                           | <b>Никитин А.В., заместитель<br/>директора по АХЧ<br/>(Газовое оборудование<br/>отсутствует)</b> | Согласно графика<br>проверки готовности |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.16. | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | Никитин А.В., заместитель<br>директора по АХЧ | Согласно графика<br>проверки готовности |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

## 2. Общие сведения (перечень адресов)

1. Организация, осуществляющая управление – **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа им.А.К. Глазунова»**
2. Теплоснабжающая организация - **АО "ТЭК СПб"**

Схема централизованного теплоснабжения - разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

| № п/п | Адрес                   | Год постройки | Площадь здания, м2 | Наличие подвального помещения | Наличие прибора учета тепловой энергии | Наличие теплового пункта | Система отопления | Схема отопления | Система ГВС                     | Материал трубопроводов системы теплоснабжения | Система газоснабжения |
|-------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | СПб, ул. Седова, дом 32 | 1961          | 1208,2             | да                            | да                                     | да                       | зависимая         | однотрубная     | Централиз. отсутствует; бойлеры | Металлические                                 | отсутствует           |

## 3. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | -                                                                                         | 0                     |                                               |                                                                     |

|   |                                                                                                         |     |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1 | Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха -0,72 °C |     |  |  |
|   | неисправностей (аварий)<br>нет/да                                                                       | нет |  |  |
| 2 | Отопительный период 2024/2025 годов, продолжительность - 232 дней, средняя t наружного воздуха 8,4 °C   |     |  |  |
|   | неисправностей (аварий)<br>нет/да                                                                       | нет |  |  |
| 3 | Отопительный период 2025/2026 годов, продолжительность 222 дней, средняя t наружного воздуха 4,0 °C     |     |  |  |
|   | неисправностей (аварий)<br>нет/да                                                                       | нет |  |  |

4 График проведения промывки и проверки технической готовности к отопительному периоду 2025/2026гг.

**ГРАФИК**  
подготовки здания к отопительному периоду 2026/2027 гг.

| №<br>п/п | Адрес                               | Принадл<br>ежность<br>объекта | Количество            |                    | Промывка                                               |                                                    | Сроки<br>промывки<br>систем | Срок<br>сдачи | Дата сдачи<br>УУТЭ |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
|          |                                     |                               | элеваторн<br>ых узлов | Голов<br>ных<br>ТП | гидравли<br>ческий<br>способ<br>без<br>компресс<br>ора | гидравлич<br>еский<br>способ с<br>компрессо<br>ром |                             |               |                    |
| 1        | 2                                   | 3                             | 4                     | 5                  | 6                                                      | 7                                                  | 10                          | 8             |                    |
| 1        | Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 32 | СПб                           | 1                     | -                  | -                                                      | 1                                                  | 29.07.2025                  | 05.08.2025    | до<br>05.08.2025   |

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Шелгунова Л.В.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«09» апреля 2026 г.

\* М.П